

Perustiedot

Tiekunnan nimi | Nygårdens enkilda väg

Kuvaus	Yksikkö	Yksikköhinta	Määrä	Yhteensä
Mursketta (kasettikuorma)	1	800,00 EUR	10	8000,00 EUR
Kaivuu ja muut konetyöt	1	2000,00 EUR	1	2000,00 EUR
				10000,00 EUR

Lisätietoja

Tienparannus kohteet: - Tien läpi nousee savi ja tie urautuu huomattavasti sekä tie muuttuu liejuiseksi. Korjaustoimenpiteenä kaivuutyöt, suodatinkangas ja murskepatja - Tien on paikoin alempana kuin tietä ympäröivät pellot, joten korjaustoimenpiteenä on tien korottaminen 300m matkalta



Tienparannuskohteet Nygårdintie 62, Koskenkylän saha

Tienparannus kohteet:

- Ongelma/haaste:** tien läpi nousee savi ja tie urautuu huomattavasti sekä tie muuttuu liejuiseksi.
Korjaustoimende: kaivuutyöt, suodatinkangas ja murskepatja
- Ongelma/haaste:** tien on paikoin alempana kuin tietä ympäröivät pellot. Lisäksi on syytä arvioida tienreunojen ojitus.
Korjaustoimenpide: tien korottaminen 300m matkalta