



# Loviisan kaupunki - Lovisa stad

## Yksitystien perusparannusavustus 2024

Perustiedot				
Tiekunnan nimi		Pitkäpää byväglag		
Kuvaus	Yksikkö	Yksikköhinta	Määrä	Yhteensä
Kohde 1, Kaivuutyöt	h	86,80 EUR	16	1388,80 EUR
Kohde 1, Louhintatyöt	erä	500,00 EUR	2	1000,00 EUR
Kohde 1, Traktori + kärry	h	86,80 EUR	16	1388,80 EUR
Kohde 1, Suodatinkankaat	erä	350,00 EUR	1	350,00 EUR
Kohde 1, murske 0-150	ton	11,00 EUR	100	1100,00 EUR
Kohde 1, murske 0-32	ton	12,00 EUR	100	1200,00 EUR
Kohde 1, murske 0-8	ton	14,00 EUR	200	2800,00 EUR
Kohde 1, Tierummut	kpl	250,00 EUR	2	500,00 EUR
Kohde 1, Lanaus / tasaus	h	86,80 EUR	4	347,20 EUR
Kohde 2, Kaivuutyöt	h	86,80 EUR	8	694,40 EUR
Kohde 2, Louhinta	erä	500,00 EUR	2	1000,00 EUR
Kohde 2, Traktori + kärry	h	86,80 EUR	8	694,40 EUR
Kohde 2, murske 0-150	ton	11,00 EUR	50	550,00 EUR
Kohde 2, murske 0-32	ton	12,00 EUR	100	1200,00 EUR
Kohde 2, murske 0-8	ton	14,00 EUR	200	2800,00 EUR
Kohde 2, Tierumpu	kpl	250,00 EUR	2	500,00 EUR
Kohde 2, Lanaus ja tasaus	h	86,80 EUR	4	347,20 EUR
Kohde 3, Kaivuutyöt	h	86,80 EUR	8	694,40 EUR
Kohde 3, Traktori + kärry	h	86,80 EUR	8	694,40 EUR
Kohde 3, Murske 0-150	ton	11,00 EUR	50	550,00 EUR
Kohde 3, Salaojaputket	kpl	69,90 EUR	10	699,00 EUR
Kohde 3, Tarkistuskaivo + yhde	kpl	370,00 EUR	1	370,00 EUR
Kohde 3, suodatinkangas	erä	200,00 EUR	1	200,00 EUR
Kohde 3, Sepeli 16-32	ton	14,00 EUR	100	1400,00 EUR
Kohde 3, Murske 0-8	ton	14,00 EUR	50	700,00 EUR
Kohde 3, Lanaus ja tasaus	h	86,80 EUR	2	173,60 EUR
Kohde 4, Kaivuutyöt	h	86,80 EUR	12	1041,60 EUR
Kohde 4, Murske 0-55	ton	12,00 EUR	50	600,00 EUR
Kohde 4, murske 0-32	ton	12,00 EUR	100	1200,00 EUR
Kohde 4, murske 0-11	ton	14,00 EUR	50	700,00 EUR
Kohde 4, Lanaus	h	86,80 EUR	2	173,60 EUR
Kohde 4, Puiden kaato ja risujen siistintyö	h	43,40 EUR	4	173,60 EUR
Kohde 5, Kaivuutyöt	h	86,80 EUR	10	868,00 EUR
Kohde 5, Traktori + kärry	h	86,80 EUR	10	868,00 EUR
Kohde 5, Lapiomies, tierumpujen puhdistus ja valumaaltaan tekeminen	h	43,40 EUR	4	173,60 EUR
				<b>29140,60 EUR</b>

## Lisätietoja

Kohde 1, Tielinjauksen ja tien profiilin korjaus sekä ojitus ja tierummun asennus. Ongelmaisten kivien poisto ja louhinta.  
Kohde 2, Tien linjauksen ja profiilin korjaus ja tierummun asennus ja ojituksen tekoa. Näkyvyyden parantaminen.  
Kohde 3, Tien reunan kantavuuden parannus jotta mahdollista hyödyntää koko ajoleveyttä. Nykyiseen syvään osaan asennetaan salaojaputki ja tarkistuskaivo ja oja täytetään sepelillä ja tien reuna vahvistetaan ja luiskataan murskeella.  
Kohde 4, Kivien ja kantojen pistoa ja tien leventäminen ja kääntöpaikan teko. Kohde 5, Tien reunojen palkeiden poisto ja tien lanaus ja höyläystä.

Kohde 1, Pitkääntie

TIEN SUORISTAMISEN LIIKUTTEEN TURVALLISUUDEN  
PARANTAMISEKSI





Kohde 2, Pitkääpääntie  
oikeaksi.

Tieosuuden leventäminen ja ojitusta sekä tierummun asennus. Tien profiilin muokkaaminen uudestaan



Kohde 3, Pitkääpääntie

Kapean tieosuuden ojan salajitus jotta mahdollista hyödyntää nykyistä koko ajoleveyttä.





