



Loviisan kaupunki - Lovisa stad

Yksityistien perusparannusavustus 2024

Perustiedot

Tiekunnan nimi Myllykyläntien tiekunta

Kustannusarvio

Kuvaus	Yksikkö	Yksikköhinta	Määrä	Yhteensä
Kaivinkonetyö	kpl	1240,00 EUR	1	1240,00 EUR
Murske	kpl	1240,00 EUR	1	1240,00 EUR
Kivien sidonta	kpl	1860,00 EUR	1	1860,00 EUR
Traktortyö	kpl	62,00 EUR	11	682,00 EUR
				5022,00 EUR

Lisätietoja

Vanhan historiallisen kivisillan reunakivet ovat alkaneet siirtymään pois paikoiltaan. Sillan soritus uusitaan, vanhat kivet laitetaan paikoilleen ja tuetaan paremmin harjateräksellä Tarjoukset hinnoista saatu suullisesti urakoitsijoilta.



Maanmittauslaitos - karttatuloste



Myllykyläntien sillan peruskorjaus

Myllykyläntien vanha historiallinen silta on perusparannuksen tarpeessa. Maa raunakivien vierestä on painunut ja reunakivet ovat siirtyneet ulommaksi.

Työn tarkoitus on siirtää reunakivet takaisin alkuperäisille paikoilleen sekä tukea kivet asentamalla harjaterästä kiviin.

Poistetun maa-aineksen tilalle laitetaan mursketta.

Työhön on saatu tarjoukset projektista yhteensä 5022€

Antti Kiviranta

Tiehoitokunnan puheenjohtaja